



Estado de Mato grosso
Câmara Municipal de Cláudia

Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-1337
78540-000 – Cláudia – MT

MEMORIAL DESCRITIVO
Reforma do plenário da Câmara Municipal de Cláudia/MT

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a reforma a ser realizada, de forma a complementar as informações contidas nos projetos.

Trata-se do projeto de reforma e ampliação da Câmara Municipal (Troca de piso, pintura, reforma dos banheiros, ampliação da calçada) na cidade de Cláudia, situado na Av. Gaspar Dutra, s/nº, R-3.

O referido projeto apresenta uma área total de 283m² a ser realizada a troca de piso, 349.51m² de área interna a ser realizada a pintura e 452.40m² de área externa, uma ampliação de 52.10m² de calçada e 243.00m² de pintura do forro.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. PISO

Será realizado a troca de piso/cerâmica em toda a parte interna (plenário).

3. PINTURA

As paredes receberão tratamento com fundo preparador de superfície e serão aplicadas tantas demãos (mínimo 2) quanto o necessário para se obter o perfeito recobrimento da superfície.

Nos ambientes internos receberão tinta acrílica e no ambiente externo receberá pintura texturizada.

A superfície deverá estar limpa e sem poeira, cada demão de tinta acrílica só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos.

As superfícies de madeira/forro receberão fundo e pintura em esmalte sintético.

4. AMPLIAÇÃO

FABRICIO PROFETA DA CRUZ
ENG. CIVIL – CREA/MT 031456



Estado de Mato grosso
Câmara Municipal de Cláudia

Av. Gaspar Dutra, S/Nº Fone: (66) 3546-1337
78540-000 – Cláudia – MT

Será realizado a retirada 52.10m² de grama para a ampliação da calçada, o mesmo se encontra no referido projeto.

5. SANITÁRIO

Será feito a troca dos azulejos, das louças e será feito a adequação para banheiro PNE (Portador de Necessidades Especiais).

6. SERVIÇOS DIVERSOS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.

Cláudia, 18 de Novembro de 2019.

FABRICIO PROFETA DA CRUZ
ENG. CIVIL – CREA/MT 031456