



**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

Orçamento do Contrato						Acrescido/Decrescido/Extracontratual				Planilha Consolidada			
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI
<b>REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE</b> <b>OBRA: CLÁUDIA</b> SITE: <a href="http://www.claudia.mt.gov.br">www.claudia.mt.gov.br</a> BDI: 28,18% <b>LOCAL : AVENIDA GASPAR DUTRA CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA</b> FONE: (66) 3546 1100 - CENTRAL <b>CIDADE : CLÁUDIA - MT</b> <b>CONTRATO: N° 014/2019</b> <b>CONTRATADA: UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ 26.237.379/0001-41</b>													
<b>2° TERMO ADITIVO - ADITIVO DE VALOR</b>													
<b>1.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>													
<b>1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 1.872,45	R\$ 3.744,91	2,00		1.872,45	3.744,90	4,00		1.872,45	7.489,80
1.1.2	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA "ART"	UN	1,00	R\$ 102,24	R\$ 102,24					1,00		102,24	102,24
					<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 3.847,14</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 7.592,04</b>
<b>1.2 CANTEIRO DE OBRA</b>													
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M - MÊS	MÊS	2,00	R\$ 638,98	R\$ 1.277,95					2,00		638,98	1.277,95
					<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 1.277,95</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.277,95</b>
<b>1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,76	R\$ 10,10	R\$ 361,20					35,76		10,10	361,20
1.3.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	52,10	R\$ 1,49	R\$ 77,47					52,10		1,49	77,47
1.3.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		R\$ -	R\$ -							-	-
1.3.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	R\$ 10,55	R\$ 42,20					4,00		10,55	42,20
1.3.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		R\$ 1,09	R\$ -							1,09	-
1.3.6	PREENCHIMENTO EM VÃO DE PARADE, AVERTURA DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO ALVANARIA DE BLOCO CERÂMICO, CHAPISCO, REBOCO.	UN	4,00	R\$ 49,99	R\$ 199,96					4,00		49,99	199,96
1.3.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UM	10,00	R\$ 0,55	R\$ 5,51					10,00		0,55	5,51
1.3.8	85421 REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2				19,16	11,55	14,80	283,66	19,16	11,55	14,80	283,66
					<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 686,33</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 969,99</b>
								<b>R\$ 283,66</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 969,99</b>

Orçamento do Contrato						Acrescido/Decrescido/Extracontratual				Planilha Consolidada			
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI
<b>1.4</b>	<b>PINTURA</b>												
	<i>Pintura de paredes internas</i>												
1.4.1	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	M	30,00	R\$ 7,84	R\$ 235,34					30,00		7,84	235,34
1.4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	349,00	R\$ 13,57	R\$ 4.737,42					349,00		13,57	4.737,42
1.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	349,00	R\$ 13,46	R\$ 4.697,16					349,00		13,46	4.697,16
1.4.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	0,00	R\$ 2,35	R\$ -					-		2,35	-
	<i>Pintura de paredes externas</i>												
1.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	452,00	21,32	R\$ 9.634,98					452,00		21,32	9.634,98
	<i>Pintura de forro</i>												
1.4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	316,00	R\$ 18,75	R\$ 5.925,87					316,00		18,75	R\$ 5.925,87
	<i>Pintura de calçada da área externa</i>												
1.4.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	737,50	R\$ 15,92	R\$ 11.740,97					737,50		15,92	11.740,97
	<i>Pintura de Impermeabilização</i>												
1.4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES EXTERNAS COM 4,00 DE ALTURA.	M2				174,40	13,00	16,66	2.906,10	174,40	13,00	16,66	2.906,10
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 36.971,73</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 2.906,10</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 39.877,83</b>
<b>1.5</b>	<b>FORRO</b>												
1.5.1	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	131,00	R\$ 19,16	R\$ 2.510,34					131,00		19,16	2.510,34
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 2.510,34</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 2.510,34</b>
<b>1.6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>												
	<i>Revestimento para piso</i>												
1.6.1	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM PISO SOBRE PISO.	M2	285,00	R\$ 121,89	R\$ 34.737,61					285,00		121,89	34.737,61
1.6.2	RÓDAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	95,00	R\$ 12,14	R\$ 1.153,17					95,00		12,14	1.153,17
1.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	4,60	R\$ 87,28	R\$ 401,48					4,60		87,28	401,48
	<i>Revestimento para parede</i>												
1.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	31,16	R\$ 61,69	R\$ 1.922,35	22,50		R\$ 61,69	1.388,09	53,66		61,69	3.310,45
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 38.214,62</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.388,09</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 39.602,71</b>

Orçamento do Contrato						Acrescido/Decrescido/Extracontratual				Planilha Consolidada			
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI
<b>1.7 ESQUADRIAS</b>													
1.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	1,00	R\$ 1.371,68	R\$ 1.371,68					1,00		1.371,68	1.371,68
1.7.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,78	R\$ 1.000,37	R\$ 3.781,39	1,89		1.000,37	1.890,70	5,67		1.000,37	5.672,09
1.7.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,50X2,45M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 3.696,56	R\$ 3.696,56					1,00		3.696,56	3.696,56
1.7.3	72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	UN				19,16	128,86	165,17	3.164,71	19,16	128,86	165,17	3.164,72
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 8.849,63</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 5.055,41</b>		
<b>1.8 ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO</b>													
1.8.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UM	2,00	R\$ 764,53	R\$ 1.529,06	1,00		764,53	764,53	3,00		764,53	2.293,59
1.8.2	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVALLOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 613,30	R\$ 1.226,61	1,00		613,30	613,30	3,00		613,30	1.839,91
1.8.3	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	R\$ 64,45	R\$ 128,90	1,00		64,45	64,45	3,00		64,45	193,35
1.8.4	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	R\$ 39,62	R\$ 79,24	1,00		39,62	39,62	3,00		39,62	118,86
1.8.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	R\$ 50,58	R\$ 101,16	1,00		50,58	50,58	3,00		50,58	151,74
10.8.6	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, ANGULAR, 90°, PISO-PAREDE, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L=75+75CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 431,30	R\$ 862,60			431,30	-	2,00		431,30	862,60
1.8.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	1,00	R\$ 487,05	R\$ 487,05	0,50		487,05	243,52	1,50		487,05	730,57
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 4.414,61</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.776,00</b>		
<b>1.9 INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS</b>													
1.9.1	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	R\$ 225,31	R\$ 450,63	1,00		225,31	225,31	3,00		225,31	675,94
1.9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	R\$ 13,68	R\$ 82,06	3,00		13,68	41,03	9,00		13,68	123,09

Orçamento do Contrato						Acrescido/Decrescido/Extracontratual				Planilha Consolidada				
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	
1.9.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 99,83	R\$ 199,65	1,00		99,83	99,83	3,00		99,83	299,48	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 732,34</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 366,17</b>		
<b>1.10 PÁTIO EXTERNO</b>														
1.10.1	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (CIRCULAR), COM PINTURA ACRÍLICA. INCLUSIVE PINTURA DE TABULEIRO COM JOGO DE XADREZ.	CJ	3,00	R\$ 1.507,03	R\$ 4.521,08					3,00		1.507,03	4.521,08	
1.10.2	BANCO DE MADEIRA ITAÚBA C/ESTRUTURA DE FERRO - 0,40MX3,00M, APARELHADO, PINTURA EM VERNIZ STAIN	UM	2,00	R\$ 1.073,48	R\$ 2.146,96	4,00		1.073,48	4.293,92	6,00		1.073,48	6.440,89	
<b>Piso de bloco de concreto</b>														
1.10.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	14,00	R\$ 41,65	R\$ 583,04					14,00		41,65	583,04	
1.10.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	52,10	R\$ 6,46	R\$ 336,58					52,10		6,46	336,58	
1.10.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	52,10	R\$ 74,56	R\$ 3.884,70					52,10		74,56	3.884,70	
1.10.6	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	7,20	R\$ 29,40	R\$ 211,71					7,20		29,40	211,71	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 11.684,07</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 4.293,92</b>		
<b>1.11 SERVIÇOS FINAIS</b>														
1.11.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 22,16	R\$ 221,62					10,00		22,16	221,62	
1.11.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	283,00	R\$ 0,92	R\$ 261,18					283,00		0,92	261,18	
1.11.3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO	UN	3,00	R\$ 178,91	R\$ 536,75					3,00		178,91	536,74	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.019,55</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>1.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
<b>BANENHEIRO NOVO</b>														
1.12.1	89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2				5,25	62,60	80,24	421,26	5,25	62,60	80,24	421,26	
1.12.2	87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2				22,50	3,09	3,96	89,12	22,50	3,09	3,96	89,12	

Orçamento do Contrato						Acrescido/Decrescido/Extracontratual				Planilha Consolidada				
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	Quant.	Preço unit.	Preço Unit. com BDI	Total com BDI	
1.12.3	87538 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				7,50	49,23	63,10	473,27	7,50	49,23	63,10	473,27	
1.12.3	96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2				3,36	39,11	50,13	168,44	3,36	39,11	50,13	168,44	
1.12.3	96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M				7,50	7,00	8,97	67,29	7,50	7,00	8,97	67,29	
	<b>COBERTURA</b>												-	
1.12.3	REVISÃO EM COBERTURA E VEDAÇÃO DE CALHA E RUFO COM ADESIVO PU PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, SERVIÇOS INCLUSO USO DE ANDAIME E EPI DE SEGURANÇA.	UND				1,00	1.500,00	1.922,70	1.922,70	1,00	1.500,00	1.922,70	1.922,70	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>R\$ 3.142,09</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 3.142,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 110.208,31</b>	<b>TOTAL ACRESCIDO</b>				<b>R\$ 22.956,34</b>	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>R\$ 133.164,66</b>
<p><b>Importa a presente medição em:</b> Cláudia -MT, 10/03/2020  CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS</p> <p style="text-align: center;">_____  <b>Fabício Profeta da Cruz</b>  Engº Civil CREA MT031456</p>														